

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนน ช.2 (ช่วงที่ กม. 1+000 - กม. 1+177) หมู่ที่ 4 ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 177.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 531.00 ตร.ม. ในเส้นทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แมหวาด

ประมาณการเมื่อวันที่ : 7 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	708.00	1.75	1,239.00	1.3822	2.42	1,712.55
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดิน)	ลบ.ม.	106.20	187.96	19,961.35	1.3822	259.80	27,590.58
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.55	1,082.07	28,728.96	1.3822	1,495.64	39,709.17
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	531.00	465.63	247,249.53	1.3822	643.59	341,748.30
10	Expansion Joint	ม.	9.00	199.73	1,797.57	1.3822	276.07	2,484.60
11	Contraction Joint	ม.	42.00	144.17	6,055.14	1.3822	199.27	8,369.41
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.40	205.71	7,282.13	1.3822	284.33	10,065.36
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ซ้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
				312,313.68			รวม	431,679.97
								ปรับยอด
								431,600.00
								431,600.00
								431,600.00

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	431,600.00
=	1.3822