

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายบุญเกะชัย(ช่วงที่ 4 กม. 0+995 - กม. 1+120) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 125.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	1.76	1,100.00	1.3822	2.43	1,520.42
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	100.00	242.43	24,243.00	1.3822	335.09	33,508.67
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	1,056.71	26,417.75	1.3822	1,460.58	36,514.61
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	500.00	450.50	225,250.00	1.3822	622.68	311,340.55
10	Expansion Joint	ม.	8.00	196.81	1,574.48	1.3822	272.03	2,176.25
11	Contraction Joint	ม.	40.00	141.67	5,666.80	1.3822	195.82	7,832.65
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.00	260.27	6,506.75	1.3822	359.75	8,993.63
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ขึ้น	ม.	-	-	-	-	-	-
					290,758.78	รวม		401,886.78
					ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			401,800.00
					ปรับใช้ตามราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			401,800.00
								400,000.00

ปรับใช้ตามราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

① ผลรวมต่างต้นทุนงานก่อสร้าง

400,000.00

② คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3822