

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางถนนสายลงต่ำ (ช่วงที่ 3 กม. 0+215 - กม. 0+375) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หวาด อำเภอฮาด จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ระยะทาง 172.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 481.60 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.แม่หวาด

ประมาณการเมื่อวันที่ : ##### 16/05/67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	653.60	1.78	1,163.41	1.3822	2.46	1,608.07
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	95.20	244.83	23,307.82	1.3822	338.40	32,216.07
*	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.08	1,065.78	25,663.98	1.3822	1,473.12	35,472.75
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	481.60	455.16	219,205.06	1.3822	629.12	302,985.23
10	Expansion Joint	ม.	8.40	176.85	1,485.54	1.3822	244.44	2,053.31
11	Contraction Joint	ม.	39.20	128.48	5,036.42	1.3822	177.59	6,961.34
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	34.40	262.75	9,038.60	1.3822	363.17	12,493.15
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ขี้	ม.	-	-	-	-	-	-
				284,900.83	รวม			393,789.92
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				ปรับยอด				393,700.00
ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								393,700.00
ผลรวมค่างานต้นท่นงานก่อสร้าง								393,700.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง								393,700.00

ผลรวมค่างานต้นท่นงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 393,700.00
= 1.3822

393,789.92
393,700.00
393,700.00
393,700.00