

บัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวด อำเภอฮ้างใต้ จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หน้า

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร

0.15 เมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,000.00	1.85	18,500.00	1.3822	2.56	25,570.70	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกเขตโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
6	งานรื้อถอนคันทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	100.00	178.96	17,896.00	1.3822	247.36	24,735.85	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	500.00	839.94	419,970.00	1.3822	1,160.97	580,482.53	
9	ผิวทางบอร์ตันแลนตีซเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	10,000.00	531.30	5,313,000.00	1.3822	734.36	7,343,628.60	
10	Expansion Joint	ม.	196.00	50.20	9,839.20	1.3822	69.39	13,599.74	
11	Contraction Joint	ม.	1,800.00	40.09	72,162.00	1.3822	55.41	99,742.32	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2,000.00	49.69	99,380.00	1.3822	68.68	137,363.04	
21	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					5,953,747.20		รวม	8,229,269.38	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					1.3822	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น		8,229,269.38	
ตัวอักษร (-) แปลงค่าสองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์-									

(ลงชื่อ)
(นายสมมาตร กาตร์)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

ประมาณการโดย กองช่างบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ปร.5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง				
2	ประเภทงานทาง	5,953,747.20	1.3822	8,229,269.38	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%			
	เงินเพิ่มตามมติ ครม.	5.0%		411,463.47	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,640,732.85	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			8,624,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินแปลล้านทกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
งานถนน คสล. คิดเป็น	862.40	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายมะดารี กาเดร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 นางสาวประกายพลุข พรหมประสิทธิ์
 ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายเด่นชัย ทองราช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด