

บัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง บุกเบิกถนน สายยาวชำ ม.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.แม่หวาด อ.ธาตุ จ.ยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

วันที่ 21 มีนาคม 2566

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง	ตร.ม.	7,500.00	5.92	44,400.00	
2	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	1,500.00	110.55	165,825.00	
3	งานวัสดุคัดเลือกดินถมลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,777.50	248.90	442,426.86	
4	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม.	2,250.00	8.81	19,822.50	
5	ป้ายโครงการ	เหมา	1.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นทุน					675,474.36	
ตัวอักษร (เงินทดแทนเงินเดือนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)						

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายมะดารี กาเดร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง บุกเบิกถนน สายยายขำ ม.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.แม่หวาด อ.ธาโต จ.ยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และงานดิน	675,474.36	1.3822	933,640.66	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5%			46,682.03	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			980,322.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			980,000.00	
	ตัวอักษร (เงินเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายมะดารี กาเดร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวประกายพฤษ พรหมประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเด่นชัย ทองราช)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด