

บัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายยอดดหระแยกบ้านนายชม	พร้อมวางท่อ คสล.จำนวน 6 จุด หมู่ 10				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลแม่หวาด อำเภอรือไรโต จังหวัดยะลา					
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1200 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 6000 ตารางเมตร					
โครงการของ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด	วันที่ 21 มีนาคม 2566				
		แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1/1				
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง	ตร.ม.	6,000.00	5.92	35,520.00	
2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	1,080.00	110.55	119,394.00	
3	งานวัสดุ คัดเลือกดินถมลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	786.00	226.07	177,691.02	
4	งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 x1.00 ม.	ท่อน	42.00	2,586.39	108,628.38	
5	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองใต้ท่อ คสล ท่อละ 2 แผ่น	ตร.ม.	29.40	380.00	11,172.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายมะดารี กุาเดร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายยอดทราแยกบ้านนายชม พร้อมวางท่อ คสล.จำนวน 6 จุด หมู่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่หวาด อำเภอฮารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1200 เมตร พท.ไม่น้อยกว่า 6000 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และงานดิน	451,727.19	1.3822	624,377.32	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
	เงินเพิ่มตามมติ ครม.	5%		31,218.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			655,596.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ			655,000.00	
	ตัวอักษร (เงินหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายมะดารี กาเดร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวประกายพฤษ พรหมประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัด อบต. แม่หวาด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเด่นชัย ทองราช)

นายก อบต.แม่หวาด