

บัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนใน หมู่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอฮ้างใต้ จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

วันที่ 20 มีนาคม 2566

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.84	1,104.00	1.3822	2.54	1,525.95	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	200.00	178.32	35,664.00	1.3822	246.47	49,294.78	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตงโครงการ	ลบ.ม.	52.00	205.12	10,666.24	1.3822	283.52	14,742.88	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	54.00	178.32	9,629.28	1.3822	246.47	13,309.59	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	1,320.66	39,619.80	1.3822	1,825.42	54,762.49	
9	ผิวทางบอร์ตันแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	698.10	418,860.00	1.3822	964.91	578,948.29	
10	Expansion Joint	ม.	9.00	62.12	559.08	1.3822	85.86	772.76	
11	Contraction Joint	ม.	108.00	45.62	4,926.96	1.3822	63.06	6,810.04	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง					521,029.36		รวม	720,166.78	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					1.3822		รวมต่างงานก่อสร้างทั้งสิ้น	720,166.78	
ตัวอักษร (-) จัดแสดงหนังสือขออนุมัติงบประมาณ					1.3822		รวมต่างงานก่อสร้างทั้งสิ้น	720,166.78	

(ลงชื่อ)
(นายสมมาตร กาตร) ผู้ประมาณการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนใน หมู่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ปร.5

ประมาณการโดย กองช่างบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง				
2	ประเภทงานทาง	521,029.36	1.3822	720,166.78	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5.0%			36,008.34	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			756,175.12	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			756,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
งานถนน คสล. คิดเป็น	1,260.00	บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ


 (นายมะดารี กาเดร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวประกายพฤษ พรหมประสิทธิ์) รักษาการแทนปลัด อบต.แม่หวาด

อนุมัติ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

(นายเด่นชัย ทองราช)