

บัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูงตะระ หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หวาด อำเภอฮารโต จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	360.00	1.85	666.00	1.3822	2.56	920.55	
2	งานชุดคูคันทางเดิมแล้วตัดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	120.00	178.80	21,456.00	1.3822	247.14	29,656.48	
3	งานชุดคูคันทางเดิมแล้วตัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	52.02	205.91	10,711.44	1.3822	284.61	14,805.35	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	28.80	178.80	5,149.44	1.3822	247.14	7,117.56	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	1,320.99	23,777.82	1.3822	1,825.87	32,865.70	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	699.22	251,719.20	1.3822	966.46	347,926.28	
10	Expansion Joint	ม.	6.00	61.34	368.04	1.3822	84.78	508.70	
11	Contraction Joint	ม.	63.00	44.85	2,825.55	1.3822	61.99	3,905.48	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					316,673.49		รวม	437,706.10	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					1.3822	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น		437,706.10	
ตัวอักษร (-)แสดงสถานะเงินจัดพื้นที่จัดซื้อหรือหักบาทเหลือต่างค่า)									

(ลงชื่อ)
(นามมะดารี กาดรี) ผู้ประมาณการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีปริมาณและราคา

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูงเดาะ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

ประมาณการโดย กองช่างบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

วันที่ 21 มีนาคม 2566

ปร.5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง				
2	ประเภทงานทาง	316,673.49	1.3822	437,706.10	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5.0%			21,885.30	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,591.40	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			459,000.00	
	ตัวอักษร	เงินสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
งานถนน คสล. คิดเป็น		1,275.00	บาท/ตร.ม.		

ผู้ประมาณการ

(นายมะดารี กักเดร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวประกายพฤษ พรหมประสิทธิ์) รักษาราชการแทนปลัด อบต.แม่หวาด

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ

(นายเด่นชัย ทองราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด